

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	01.01.001 c	Massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norma UNI 9858 con dimensioni massima degli inerti pari a m ... a atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - Massetto in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE SALA COMANDI  <b>SOMMANO mq</b>	37.40				37.40		
			17.50				17.50		
							54.90		
2	01.01.009	Realizzazione di muratura di mattoni forati dello spessore di cm.15 o 25 in opera con malta di qualsiasi tipo a qualsiasi altezza, compreso formazione di eventuali architravi in c.a. gettati in opera o prefabbricati, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro. <b>MISURAZIONI:</b> parete inclinata nuova realizzazione  <b>SOMMANO m2</b>		5.03		3.000	15.09		
				1.30		3.000	3.90		
							18.99		
3	01.01.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO VINILICA CON SUPERFICIE GOFFRATA sp. mm. 4,5 - 5,0 FONDOASSORMENTE, ANTISTATICA secondo IEC 1340 CLASSIFICAZIONE EUROPEA EN 685 Classe 3 ... D.L. Dovrà essere garantita la riproducibilità successiva del colore scelto per minimi di quantità a partire da 250 mq. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE SALA COMANDI  <b>SOMMANO mq</b>	37.40				37.40		
			17.50				17.50		
							54.90		
4	01.01.004	Intonaco LISCIO, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di al ... ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici interne  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE parete inclinata nuova realizzazione  SOFFITTI TAC SIMULATORE SALA COMANDI  <b>SOMMANO mq</b>	2.00	5.03		3.000	30.18		
			2.00	1.30		4.390	11.41		
			37.40				37.40		
		17.50				17.50			
						96.49			
5	01.01.007	Paraspigoli in lamiera zincata con costola arrotondata ed alette forate, in barre da 2 mt., ala 35 mm., posto in opera sotto intonaco, compreso tagli e rifiniture ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>MISURAZIONI:</b> Paraspigoli  <b>SOMMANO m</b>	6.00				6.00		
							6.00		

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
6	01.01.008	RIVESTIMENTO MURALE IN PVC CON SUPERFICIE LISCIA SPESS. mm. 1,5  La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento di sicurezza in PVC omogeneo pressocalandrato (E ... sere garantita la riproducibilità successiva del colore scelto per minimi di quantità a partire da 250 mq.  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE  SALA COMANDI							
			1.00	1.99		3.000	5.97		
			1.00	6.85		3.000	20.55		
			1.00	6.84		3.000	20.52		
			1.00	4.23		3.000	12.69		
			1.00	5.03		3.000	15.09		
			1.00	4.88		3.000	14.64		
			1.00	2.69		3.000	8.07		
			2.00	1.42		3.000	8.52		
			2.00	0.25		3.000	1.50		
			1.00	1.09		3.000	3.27		
			1.00	0.48		3.000	1.44		
			1.00	0.59		3.000	1.77		
			1.00	4.18		3.000	12.54		
			1.00	1.68		3.000	5.04		
			1.00	1.25		3.000	3.75		
			1.00	0.94		3.000	2.82		
			2.00	0.35		3.000	2.10		
			1.00	1.03		3.000	3.09		
		<b>SOMMANO mq</b>					143.37		
7	01.01.009	Fornitura e posa in opera di listelli in ottone con costa superiore lucidata, per separazione di pavimenti di natura diversa, posati perfettamente complanari con la pavimentazione ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte - Listello separatore in ottone da mm 25 x 3  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE Listelli in ottone							
			5.00				5.00		
		<b>SOMMANO ml</b>					5.00		
8	01.01.012 a	CONTROSOFFITTATURA realizzata con PANNELLI di FIBRA MINERALE (dim. mm. 600 x 600), spessore mm.20 trattate con resine indurenti, non infiammabili, componibili, finitura decorata ... tura muraria tramite pendinatura regolabile. Prescrizione: Struttura metallica seminascosta, pannelli REI 120  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE SALA COMANDI							
			37.40				37.40		
			17.50				17.50		
		<b>SOMMANO m2</b>					54.90		

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
9	01.01.017 a	Fornitura e posa in opera di pannelli murali con ninterposta lamina di piombo anti X dello spessore di mm. 3, idonei a proteggere da radiazioni provenienti dagli ambienti destinat ... tutti i materiali necessari, la pulizia finale. - Protezione in piombo realizzata all'interno delle pareti del Bunker  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00	1.99		3.000	5.97		
			1.00	6.85		3.000	20.55		
			1.00	6.84		3.000	20.52		
			1.00	4.23		3.000	12.69		
			1.00	5.03		3.000	15.09		
		<b>SOMMANO m2</b>				74.82			
10	01.01.025	PSA LAMINATO 1400 Pb 3mm - Porta a Battente con interposta lamina al Pb 3 mm, a tenuta, per ambienti asettici, realizzata con profili perimetrali in alluminio estruso e pannello an ... tibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D.Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96.  <b>MISURAZIONI:</b> Porta a battente in laminato 1200 x 2100 H - TAC SIMULATORE Porta a battente in laminato 900 x 2100 H - SALA COMANDI	1.00				1.00		
			1.00				1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>				2.00			
11	01.01.25b	VISIVA CON PIOMBO 3 mm - Visiva per pareti asettiche, di spessore 50/60 mm con angoli arrotondati raggio 12 mm, formata da due vetri tipo float naturale naturale di spessore 6 mm. ... cornici in sporgenza o in riporto. Possibilità di inserire vetro al piombo di spessori 1,2 e 3 mm, quest'ultimo compreso <b>MISURAZIONI:</b> sala comandi	1.00				1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>				1.00			
12	01.01.026	Assistenza edile, incluso tutte le lavorazioni relative, comprendente: - Rottura a forza di pavimentazione in c.a. mediante l'impiego di adeguate attrezzature meccaniche; - Forni ... luso opere provvisionali; - Tutto quanto altro necessario e occorrente a dare il lavoro finito e perfettamente idoneo. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00				1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>				1.00			
		<b>TOTALE euro</b>							