

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	E0100.0	Assistenza muraria all'impianto elettrico consistente nella realizzazine e successiva chiusura di tracce con intonacatura finita a stucco, incluso la rasatura delle superfici int ... pavimento e quant'altro necessario ed occorrente a realizzare l'impianto elettrico completo di rifiniture con decoro.  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE  <b>SOMMANO a corpo</b>	1.00				1.00		
2	E0100.1	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico TAC Fornitura in opera di quadro in bt denom. QTAC di produzione SCHNEIDER, o similare, avente le seguenti caratteristiche: La forn ... a CEI 17/43. Quant'altro non specificatamente descritto ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE  <b>SOMMANO cadauno</b>	1.00				1.00		
3	E0100.5	Fornitura e posa in opera di tamponamenti tagliafuoco in sacchetti di tessuto di vetro contenenti miscela di materiale inorganico privo di amianto e silice, che aumenta di volume a ... azione dei tamponamenti ed al perfetto funzionamento. Compresa consegna al termine lavori delle relative certificazioni. <b>MISURAZIONI:</b> totale  <b>SOMMANO cadauno</b>	4.00				4.00		
4	E02.1.4.a	Fornitura e posa in opera, di punto luce derivato da punto luce interrotto o deviato o per plafoniera di emergenza, sottotraccia, a vista su qualsiasi tipo di struttura o entro con ... ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il punto luce a perfetta regola dell'arte. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE sala comandi  <b>SOMMANO cadauno</b>	7.00 8.00				7.00 8.00		
5	E02.1.4.b	Fornitura in opera di punto luce interrotto con interruttore unipolare da incasso e lampada di localizzazione sotto traccia e/o a parete eseguito con conduttori unipolari di fase e ... o l'organo illuminante. Supporto in resina e placca in alluminio anodizzato, nel colore scelto dalla Direzione Lavori.  <b>MISURAZIONI:</b> SALA COMANDI  <b>SOMMANO cadauno</b>	1.00				1.00		
6	E02.1.4.c	Fornitura in opera di punto luce deviato, con°2 deviatori da incasso e lampada di localizzazione sotto traccia e/o a parete eseguito con conduttori unipolari di fase e neutro in ra ... uso l'organo illuminante.							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
7	E02.2.16.a	Supporto in resina e placca in alluminio anodizzato, nel colore scelto dalla Direzione Lavori. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE sala comandi	1.00				1.00		
			1.00				1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					2.00		
8	E02.2.16.a	Realizzazione di nodo equipotenziale nei locali ad uso medico (come definiti nella norma CEI 64-8 Sez.710), costituiti da: - un nodo equipotenziale costituito da una sbarra di ram ... un conduttore N07V-K di sezione pari alla massima sezione dei conduttori equipotenziali (quotato nel computo dei cavi). <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00				1.00		
							1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>							
8	E02.3.3	Fornitura e posa in opera di punto presa derivato dalla linea di distribuzione secondaria realizzato con conduttori del tipo N07V-K 2x2,5mmq e da conduttore di protezione dello ste ... o atto a fornire il punto presa a perfetta regola dell'arte. La serie e la ditta costruttrice sarà a scelta della D.L. <b>MISURAZIONI:</b> sala macchina Sala comandi	14.00				14.00		
			8.00				8.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					22.00		
9	E02.5.11.a	Scatola di derivazione da incasso Misure assimilabili a mm 100x100x50 <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE SALA COMANDI	6.00				6.00		
			2.00				2.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					8.00		
10	E02.5.5.b	Fornitura in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguento e isolante, per installazione in parete, serie pesante con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750N, co ... asi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il tutto installato a perfetta regola dell'arte. Diam 20 mm <b>MISURAZIONI:</b> totale	1.00	60.00			60.00		
							60.00		
		<b>SOMMANO ml</b>							
11	E02.5.5.c	Fornitura in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguento e isolante, per installazione in parete, serie pesante con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750N, co ... asi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il tutto installato a perfetta regola dell'arte. Diam 25 mm <b>MISURAZIONI:</b> totale	1.00	90.00			90.00		
							90.00		
		<b>SOMMANO ml</b>							
12	E02.5.5.d	Fornitura in opera di tubazione flessibile in PVC							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
13	E05.12.e	<p>autoestinguenta e isolante, per installazione in parete, serie pesante con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750N, co ... asi altezza ed ogni altro onere ed accessorio atto a fornire il tutto installato a perfetta regola dell'arte. Diam 32 mm</p> <p><b>MISURAZIONI:</b> TOTALE</p>	1.00	45.00			45.00		
		<b>SOMMANO ml</b>					45.00		
13	E05.12.e	<p>Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di ... marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Pentapolare : FG7 OM1 sezione 5x10 mmq</p> <p><b>MISURAZIONI:</b> TAC</p>	1.00	60.00			60.00		
		<b>SOMMANO m</b>					60.00		
14	E05.12.f	<p>Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di ... marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Pentapolare : FG7 OM1 sezione 5x16 mmq</p> <p><b>MISURAZIONI:</b> TAC</p>	1.00	90.00			90.00		
		<b>SOMMANO m</b>					90.00		
15	E05.15.f	<p>Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), co ... Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Unipolare : N07 G9 sezione 1x16 mmq</p> <p><b>MISURAZIONI:</b> TAC</p>	10.00	25.00			250.00		
		<b>SOMMANO m</b>					250.00		
16	E05.15.g	<p>Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), co ... Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Unipolare : N07 G9 sezione 1x25 mmq</p> <p><b>MISURAZIONI:</b> TAC</p>	4.00	25.00			100.00		
		<b>SOMMANO m</b>					100.00		
17	E05.15.i	<p>Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), co ... schio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Unipolare : N07 G9 sezione 1x6 mmq colore gialloverde</p>							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
18	E05.5.b	<b>MISURAZIONI:</b> totale	3.00	60.00			180.00		
		<b>SOMMANO m</b>					180.00		
18	E05.5.b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Tripolare : FG7 OR sezione 3x2.5 mmq <b>MISURAZIONI:</b> TAC	2.00	30.00			60.00		
		<b>SOMMANO m</b>					60.00		
19	E05.5.c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... , Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Tripolare : FG7 OR sezione 3x4 mmq <b>MISURAZIONI:</b> TAC	3.00	90.00			270.00		
		<b>SOMMANO m</b>					270.00		
20	E05.6.b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione ... marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Quadripolare : FG7 OR sezione 4x2,5 mmq <b>MISURAZIONI:</b> TAC	2.00	50.00			100.00		
		<b>SOMMANO m</b>					100.00		
21	E05.8.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di ... Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Unipolare : FG7 OM1 sezione 1x50 mmq <b>MISURAZIONI:</b> TAC	5.00	23.00			115.00		
		<b>SOMMANO m</b>					115.00		
22	E05.9.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di ... Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Bipolare : FG7 OM1 sezione 2x2.5 mmq <b>MISURAZIONI:</b> TAC	2.00	75.00			150.00		
		<b>SOMMANO m</b>					150.00		
23	E06.0.a	Fornitura e posa in opera di cavo a quattro coppie UTP twistate non schermate 24AWG, "cat.6 ",							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
24	E07.4.d	certificato del tipo 1061 AT&T, con l'onere dell'infilaggio in tubazione e/ canale portacavi e dei collegamenti in partenza dalla centralina telefonica ed in arrivo alla presa integrata telefonica. <b>MISURAZIONI:</b> TAC	12.00	50.00			600.00		
		<b>SOMMANO m</b>					600.00		
25	E07.4.d	Fornitura e posa in opera di canale portacavi 200 x80, in lamiera zincata a caldo spessore minimo 1,5 mm, con grado di protezione IP 40 a coperchio chiuso, dotato di sistema di sop ... i di qualsiasi natura e spessore, i ponteggi e quant'altro occorra per dare il canale in opera a perfetta regola d'arte. <b>MISURAZIONI:</b> TAC	2.00	25.00			50.00		
		<b>SOMMANO m</b>					50.00		
26	E07.4.e	Fornitura e posa in opera di canale portacavi 300 x80, in lamiera zincata a caldo spessore minimo 1,5 mm, con grado di protezione IP 40 a coperchio chiuso, dotato di sistema di sop ... i di qualsiasi natura e spessore, i ponteggi e quant'altro occorra per dare il canale in opera a perfetta regola d'arte. <b>MISURAZIONI:</b> TAC	2.00	25.00			50.00		
		<b>SOMMANO m</b>					50.00		
27	E09.3.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio SE o SA di illuminazione di emergenza a funzionamento automatico al mancare della tensione, per funzionamento solo in emergenza o sempre ac ... ecchio equipaggiato con una lampada fluorescente 1x24W tipo SE Autotest, autonomia 1 ora IP65, alimentazione 230V/50Hz <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE sala comandi	2.00 3.00				2.00 3.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					5.00		
28	E09.4.d	Fornitura in opera, di organo illum.2x24W da incasso in controsoffitto con struttura a pannelli 60x60cm con struttura a vista di qualità non inferiore alla plafoniera ILLUMINA BS 2 ... ne di Pneumologia e nel corridoio della divisione di Riabilitazione Respiratoria). Dim. plafoniera 596x596x120mm (LxBxH) <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE sala comandi sala posteriore	6.00 3.00 1.00				6.00 3.00 1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					10.00		
28	E09.4.e	Fornitura in opera di corpo illuminante a lampada alogena da 150W con attacco a parete per luce indiretta. La voce comprende la realizzazione del punto luce con comando a trimmer p ... perfetta regola d'arte. Supporto in resina e placca in alluminio anodizzato, nel colore scelto dalla Direzione Lavori. <b>MISURAZIONI:</b>							

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
29	E10.01.01	sala comandi	2.00				2.00			
		<b>SOMMANO cadauno</b>					2.00			
		Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica e TD equipaggiata con 2 prese RJ45 conformi alla normativa EN 50173. Le prese saranno fissate in scatola con piastrina standard ... derivazione dalla cassetta dell'impianto telefonico generale. La serie e la ditta costruttrice sarà a scelta della D.L.								
		<b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00					1.00		
		sala comandi	1.00					1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					2.00			
30	E11.01.01	Punto pulsante di emergenza tipo colpo di pugno, con riarmo per lo sgancio a distanza di interruttori, comprensivo delle scatole di derivazione, posto in opera a perfetta regola d' ... rame tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari 5x1,5 mmq.;								
		- interruttore di emergenza in cassetta IP 55.								
		<b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00					1.00		
		SALA COMANDI	1.00					1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					2.00			
31	E11.01.02	Segnalatore luminoso di "Pericolo Radiazioni" a luce bianca fissa, per impianto acceso e rossa intermittente, per emissione di raggi, costituito da doppia lampada da 25 W ad incandescenza e da 6 W a neon, custodite in involucro in PVC:								
		a) tipo a parete.								
		<b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00					1.00		
		SALA COMANDI	1.00					1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					2.00			
32	E11.01.03	Punto microinterruttore magnetico di sicurezza installato sulla porta di accesso di tipo induttivo, esclusa la linea dorsale, comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a ... sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.;								
		- microinterruttore magnetico.								
		a) n. 1 microinterruttore magnetico.								
		<b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00					1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					1.00			
33	E11.01.04	Fornitura e posa in opera di impianto parla-ascolta per sala esami/comandi								
		<b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00					1.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>						1.00		
34	E11.01.05	Rivelatore di fumo ad elevato grado di affidabilità con sistema di rivelazione optoelettronica. Compreso di base di montaggio e indicatore di risposta integrato, completo di accessori per il montaggio.								
		<b>MISURAZIONI:</b>								

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
35	E11.01.06	TAC SIMULATORE	2.00				2.00		
		Sala Comandi	2.00				2.00		
		<b>SOMMANO cadauno</b>					4.00		
		Pulsante di allarme a rottura di vetro realizzato in materiale termoplastico, in opera compreso linea ed ogni onere. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00				1.00		
36	IE.26	<b>SOMMANO cadauno</b>				1.00			
		Allacciamento di utenza o prese sotto trasformatore d'isolamento realizzato con cavo FG7OM1 3G6 mmq., entro canale portacavi predisposto o tubazione sotto/fuori traccia da realizza ... l'utenza o prese. Il conduttore giallo/verde del cavo sarà collegato al nodo equipotenziale del quadro di alimentazione. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	6.00				6.00		
37	IE.32	<b>SOMMANO cad</b>				6.00			
		Punto luce e punto di comando sottotraccia, esclusa la linea dorsale, comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, posto in opera a perfetta regola d'arte, inclu ... ro; - supporto; - interruttore dimmer; - placca in materiale termoplastico. a) per punto luce interrotto con dimmer. <b>MISURAZIONI:</b> Sala Comandi	2.00				2.00		
38	IE.45	<b>SOMMANO cad</b>				2.00			
		IMPIANTO VIDEOCITOFONICO Fornitura e posa in opera di posto esterno videocitofonico completo di: - collegamento video ed audio con le postazioni interne del reparto; - pulsantie ... ezione e numero adeguati; ed ogni altro accessorio per dare il posto interno videocitofonico perfettamente funzionante. <b>MISURAZIONI:</b> Ingresso Corridoio TAC SIMULATORE	1.00				1.00		
39	IE.50	<b>SOMMANO cad</b>				1.00			
		Serie di contatti con termostati di allarme alte temperature e blocco per altissime temperature, completo di termostato, ecc. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00				1.00		
40	IE.51	<b>SOMMANO cad</b>				1.00			
		Pannello segnalazione allarmi con ripetitore in locale presidiato, per apparecchiature locale tecnico. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE	1.00				1.00		

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
41	IE.55	Fornitura e posa in opera di Pannello pulsanti marcia arresto. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE  <b>SOMMANO cad</b>	1.00				1.00		
							1.00		
42	IE.56	Oneri per la realizzazione di linea di alimentazione del TAC SIMULATORE al quadro Generale in Bassa Tensione di Edificio QGBT ED costituito da: - interruttore automatico magnetote ... are il sistema di alimentazione elettrica sudescritto perfettamente funzionante ed eseguito a perfetta regola dell'arte. <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE  <b>SOMMANO a corpo</b>	1.00				1.00		
							1.00		
43	IF.19	Fornitura e posa in opera di UPS per TAC P non inferiore a 60kW 400V-400V trifase, e comunque di caratteristiche adeguate alle specifiche tecniche della attrezzatura fornita, che garantisca autonomia minima di 30 minuti  <b>MISURAZIONI:</b> TAC SIMULATORE  <b>SOMMANO cad</b>	1.00				1.00		
							1.00		
44		Voce riservata!!! <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO</b>					0.00		
		<b>TOTALE euro</b>							